

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kamionka koło szkoły						
1						
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.200		
2 d.1		Zabezpieczenie miejsca robót wraz z projektem czasowej organizacji ruchu	kpl	1		
3 d.1	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. (20+7+5=32) cm wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z odwozem gruntu	m ²	200*1 = 200.000		
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	200*(3.50+ 2*0.10) = 740.000		
5 d.1	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywo naturalnych gr. 20 cm	m ²	200*1 = 200.000		
6 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywo łamanych (tłuczeń wraz z klinowaniem) gr. 7cm	m ²	200*(3.50+ 2*0.10) = 740.000		
7 d.1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	200*3.50 = 700.000		
8 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	200*3.50 = 700.000		
9 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 1,25x4=5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	200*3.50 = 700.000		
10 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowład. - wykonanie poboczny ziemnych . Cena winna uwzględniac zakup gruntu.	m ³	200*0.5* 0.05 = 5.000		
11 d.1	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m ³	200*0.5* 0.05 = 5.000		
12 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywo łamanych gr. 10 cm - pobocza	m ²	200*0.50 = 100.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: