

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kamionka koło szkoły					
1					
1	KNNR 1 d.1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 200	km km	0.200	
				RAZEM	0.200
2					
2	d.1	Zabezpieczenie miejsca robót wraz z projektem czasowej organizacji ruchu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 6 d.1 0102-02	Koryta gł. (20+7+5=32) cm wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z odwozem gruntu 200*1	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 200*(3.50+2*0.10)	m ² m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
5	KNNR 6 d.1 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 200*1	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń wraz z klinowaniem) gr. 7cm 200*(3.50+2*0.10)	m ² m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
7	KNNR 6 d.1 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 200*3.50	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
8	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 200*3.50	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
9	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 1, 25x4=5 cm (warstwa ścieralna) 200*3.50	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
10	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. - wykonanie poboczy ziemnych . Cena winna uwzględniać zakup gruntu. 200*0.5*0.05	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 1 d.1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoiściego kat.III ubijakami mechanicznymi 200*0.5*0.05	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 200*0.50	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000