

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kamionka - ograniczki 2010					
1					
1	KNNR 1 d.1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.200	km km	0.200	
				RAZEM	0.200
2					
2	d.1	Zabezpieczenie miejsca robót wraz z projektem czasowej organizacji ruchu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 200*(3.50+2*0.10)	m ² m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
4	KNNR 6 d.1 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o ciągłym uziarnieniu gr. 20 cm (wymagany Eii min 100 MPa) 200*(3.50+2*0.10)	m ² m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
5	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń wraz z klinowaniem) gr. 7cm 200*(3.50+2*0.10)	m ² m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
6	KNNR 6 d.1 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 200*3.50	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
7	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 200*3.50	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
8	KNNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 1, 25x4=5 cm (warstwa ścieralna) 200*3.50	m ² m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
9	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowyład. - wykonanie poboczy ziemnych . Cena winna uwzględniac zakup gruntu. 200*0.5*0.05	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 1 d.1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi 200*0.5*0.05	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 6 d.1 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 200*0.50	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000