

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ostrów - Ocieszyn2010					
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.300	km km	0.300	
				RAZEM	0.300
2		Zabezpieczenie miejsca robót wraz z projektem czasowej organizacji ruchu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300*(3.00+2*0.10)	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń wraz z klinowaniem) gr. 7cm 300*(3.00+2*0.10)	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
5	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 300*3.00	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 300*3.00	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 1, 25x4=5 cm (warstwa ścieralna) 300*3.00	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
8	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowyład. - wykonanie poboczy ziemnych . Cena winna uwzględniac zakup gruntu. 300*2*0.5*0.05	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi 300*2*0.5*0.05	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 300*2*0.50	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000