

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.001*115 = 0.115		
2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II-wykonanie nasypów pod chodnik wraz zakupem gruntu i jego dostarczeniem na miejsce wbudowania	m ³	115*2.5*0.2 = 57.500		
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	115*2.5+5*1 = 292.500		
4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej 10x20	m	115+5+2*1.5 = 123.000		
5	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	(115-5*7)* 1.85+5*1.65 = 156.250		
6	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.	m ²	(115-5*7)* 1.85+5*1.65 = 156.250		
7	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach	m ²	5*7*2 = 70.000		
8	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	5*7*2+5*5*2 = 120.000		
9	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²	5*7*2 = 70.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: