

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1 d.1	STWiORB 01.01.01 CPV 45113000-2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.207		
2 d.1	STWiORB 01.02.02 CPV 45112210-0	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	522.000		
3 d.1	STWiORB 01.02.01 CPV 45111000-8	KNNR 1 0103-05	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywożeniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt	2.000		
4 d.1	STWiORB 01.02.01 CPV 45111000-8	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.013		
5 d.1	STWiORB 01.02.02 CPV 45112210-0	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam.samowylad.-wywóz humusu	m ³	78.300		
6 d.1	STWiORB 01.02.04 CPV 45111000-8		Rozbiórka ogrodzeń z siatki ze słupkami stalowymi osadzonymi w betonowym cokole	m	32.000		
2			CHODNIK CPV 45233000-9				
7 d.2	STWiORB 02.03.01 CPV 45111200-0	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi wraz z zakupem transportem gruntu z dokopu	m ³	241.943		
8 d.2	STWiORB 04.01.01 CPV 45233300-2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	236.000		
9 d.2	STWiORB 08.03.01 CPV 45233222-1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej 10x20	m	316.000		
10 d.2	STWiORB 04.04.01 CPV 45233300-2	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	236.000		
11 d.2	STWiORB 08.02.02 CPV 45233253-7	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	236.000		
3			ZJAZDY CPV 45233000-9				
12 d.3	STWiORB 02.01.01 CPV 45111200-0	KNNR 1 0209-07	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV-pod przepusty	m ³	10.875		
13 d.3	STWiORB 06.02.01 CPV 45233250-6	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	10.875		
14 d.3	STWiORB 06.02.01 CPV 45233250-6	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 50 cm	m	43.500		
15 d.3	STWiORB 06.02.01 CPV 45233250-6	KNNR 6 0605-04	Ścianki czołowe z betonu B-30 dla przepustów z rur o średnicy 50 cm	szt	10.000		
16 d.3	STWiORB 04.01.01 CPV 45233300-2	KNNR 6 0101-0301	Koryta o głęb. 30 cm x 1.5 =45cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z odwozem urobku Krotność = 1.5	m ²	25.000		
17 d.3	STWiORB 08.01.01 CPV 45233222-1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	32.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
18 d.3	STWiORB 04.01.01 CPV 45233300-2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - koryta gł. 25 cm pod zjazdy z kruszywa	m ³	29.375		
19 d.3	STWiORB 04.04.01 CPV 45233300-2	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	25.000		
20 d.3	STWiORB 04.04.02 CPV 45233300-2	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	142.500		
21 d.3	STWiORB 05.03.23 CPV 45233200-1	KNNR 6 0502-0301	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	25.000		
4			OBIEKTY INŻYNIERSKIE-PRZEPUSTY śr.80cm CPV 45221113-7				
22 d.4	STWiORB 06.02.01 CPV 45221113-7	KNR 2-33 0601-02	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 80 cm na ławie z kruszywa łamanego	m	3.000		
23 d.4	STWiORB 06.02.01 CPV 45221113-7	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych -ścianki czołowe z betonu B30	m ³	4.140		
5			ODWODNIENIE CPV 45221000-2				
24 d.5	STWiORB 06.04.01 CPV 45112100-6	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	155.500		
6			ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45111240-2				
25 d.6	STWiORB 06.01.01 CPV 45111240-2	KNNR 10 0404-01	Obrukowanie kamieniem łamanym na zaprawie cem.-piaskowej stożków na wlocie	m ²	6.000		
26 d.6	STWiORB 07.06.01b CPV 452233280-5	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe	m	27.000		
27 d.6	STWiORB 07.06.01b CPV 452233280-5	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	27.000		
28 d.6		kalkulacja własna	Przestawienie Kapliczki	szt	1.000		
29 d.6		kalkulacja własna	Przestawienie krzyża	szt	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: