

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.124		
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	372.000		
3 d.1	KNNR 1 0103-05	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywożeniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt	6.000		
4 d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.009		
5 d.1	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam.samowład.-wywóz humusu	m ³	55.800		
6 d.1	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe wraz z odwozem materiału z rozbiorki	m ³	0.640		
2		CHODNIK CPV 45233000-9				
7 d.2	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowładowczymi wraz z zakupem transportem gruntu z dokopu	m ³	155.286		
8 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	200.975		
9 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej 10x20	m	245.600		
10 d.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	201.000		
11 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	201.000		
3		ZJAZDY CPV 45233000-9				
12 d.3	KNNR 1 0209-07	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. IV-pod przepusty	m ³	2.800		
13 d.3	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	0.700		
14 d.3	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 50 cm	m	4.000		
15 d.3	KNNR 6 0605-04	Ścianki czołowe z betonu B-30 dla przepustów z rur o średnicy 50 cm	szt	4.000		
16 d.3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.-koryta	m ³	6.425		
17 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	8.000		
18 d.3	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-zjazd przez chodnik	m ²	6.500		
19 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm-zjazd przez chodnik	m ²	20.500		
20 d.3	KNNR 6 0502-0301	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	6.500		
4		OBIEKTY INŻYNIERSKIE-PRZEPUSTY śr.80cm CPV 45221113-7				
21 d.4	KNR 2-33 0601-02	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednonotorowych z rur o średnicy 80 cm na ławie z kruszywa łamanego	m	3.000		
22 d.4	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych -ścianki czołowe z betonu B30	m ³	4.140		
5		ODWODNIENIE CPV 45221000-2				
23 d.5	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	87.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: