

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0.1244 <km 0+379.61-0+504.00>	km km	0.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.124</b>
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 3.0* 124	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	372.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>372.000</b>
3	KNNR 1 d.1 0103-05	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywożeniem dłuźyc, gałęzi i karpiny 6	szt szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNNR 1 d.1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.0090 <30m*3m>	ha ha	0.009	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.009</b>
5	KNNR 1 d.1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam.samowyład.-wywóz humusu 372*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	55.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.800</b>
6	KNR 2-31 d.1 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe wraz z odwozem materiału z rozbiorki 2*1.6*0.20*1.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
<b>2</b>		<b>CHODNIK CPV 45233000-9</b>			
7	KNNR 1 d.2 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi wraz z zakupem transportem gruntu z dokopu (0.68+1.48)/2*(445.13-379.61)+(1.48+1.65)/2*(467.5-445.13)+(1.65+0.85)/2*(491.45-467.5)+(0.85+2.27)/2*(504-491.45)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	155.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.286</b>
8	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1.25*17+8.5*1.5+2*6.8*2.0+0.5*1.5*1.5+0.5*1.0*1.0+4.6*1.5+87.5*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.975</b>
9	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej 10x20 16.60+16.40+14+7.70+86.2+104.7	m m	245.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.600</b>
10	KNNR 6 d.2 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 201	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.000</b>
11	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 201	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.000</b>
<b>3</b>		<b>ZJAZDY CPV 45233000-9</b>			
12	KNNR 1 d.3 0209-07	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. IV-pod przepusty 2*2.0*0.70*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
13	KNNR 6 d.3 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 2*2.0*0.70*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
14	KNNR 6 d.3 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 50 cm przy zatoce 2*2.0 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNNR 6 d.3 0605-04	Ścianki czołowe z betonu B-30 dla przepustów z rur o średnicy 50 cm 2*2	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNNR 1 d.3 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-koryta zjazd 12 - 6.5m <sup>2</sup> gł. 45cm na zjazdach przez chodnik zjazd 12 - 14m <sup>2</sup> gł. 25cm na zjazdach 0.45*6.5+14*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.425</b>
17	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe "na płask" o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej zjazd 12 - 8m 8	m m	8.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
18	KNNR 6 d.3 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-zjazd przez chodnik 6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
19	KNNR 6 d.3 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm-zjazd przez chodnik 14+6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
20	KNNR 6 d.3 0502-0301	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 6.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
<b>4</b>		<b>OBIEKTY INŻYNIERSKIE-PRZEPUSTY śr.80cm CPV 45221113-7</b>			
21	KNR 2-33 d.4 0601-02	Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur o średnicy 80 cm na ławie z kruszywa łamanego 3	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	KNR 2-33 d.4 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - ścianki czołowe z betonu B30 2*2.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
<b>5</b>		<b>ODWODNIENIE CPV 45221000-2</b>			
23	KNNR 6 d.5 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 3+84.5	m m	87.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.500</b>