

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNNR 1 d.1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.350 | km km | | |
| | | | | 0.350 | |
| | | | | RAZEM | 0.350 |
| 2 | | Zabezpieczenie miejsca robót wraz z projektem czasowej organizacji ruchu | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNNR 1 d.1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - koryto 350*(3.00+2*0.15)*0.25 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 288.750 | |
| | | | | RAZEM | 288.750 |
| 4 | KNNR 6 d.1 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 350*(3.00+2*0.10) | m ² m ² | | |
| | | | | 1120.000 | |
| | | | | RAZEM | 1120.000 |
| 5 | KNNR 6 d.1 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o ciągłym uziarnieniu gr. 20 cm (wymagany Eii min 100 MPa) 350*(3.00+2*0.10) | m ² m ² | | |
| | | | | 1120.000 | |
| | | | | RAZEM | 1120.000 |
| 6 | KNNR 6 d.1 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń dobrze klinowany, EII wyk. warstwy min 120 MPa) gr. 10 cm 350*(3.00+2*0.10) | m ² m ² | | |
| | | | | 1120.000 | |
| | | | | RAZEM | 1120.000 |
| 7 | KNNR 6 d.1 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 350*3.00 | m ² m ² | | |
| | | | | 1050.000 | |
| | | | | RAZEM | 1050.000 |
| 8 | KNNR 6 d.1 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 350*3.00 | m ² m ² | | |
| | | | | 1050.000 | |
| | | | | RAZEM | 1050.000 |
| 9 | KNNR 6 d.1 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 1, 25x4=5 cm (warstwa ścieralna) 350*3.00 | m ² m ² | | |
| | | | | 1050.000 | |
| | | | | RAZEM | 1050.000 |
| 10 | KNNR 6 d.1 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza 350*2*0.50 | m ² m ² | | |
| | | | | 350.000 | |
| | | | | RAZEM | 350.000 |